



VGM-Einführung Baustelle

Unsichere Situation gesehen?
Scannen Sie den QR-Code auf dem Poster und
melden Sie es!

**Sicherheitsinformationen in einer
anderen Sprache?**



 **check!**



Einleitung

Neben dem VGM-Projektplan für die Ausführungsphase und den dazugehörigen VGM-Teilplänen wurde von BanBouw diese VGM-Einführung für die Baustelle erstellt.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt (VGM) haben bei der Durchführung aller Arbeiten bei BanBouw höchste Priorität. Hierbei werden keine Kompromisse gemacht.

Von dir erwarten wir die vollständige Mitwirkung am „VGM-Plan Ausführungsphase“. Ebenso sind die Anweisungen des Bauleiters oder VGM-Koordinators zu befolgen.

Baustellendaten

Reguläre Arbeitszeiten

Arbeitszeiten:	07:00	-	15:45	Uhr
----------------	-------	---	-------	-----

Pausen:	09:00	-	09:15	Uhr
---------	-------	---	-------	-----

	12:30	-	13:00	Uhr
--	-------	---	-------	-----

Abweichungen nur nach Rücksprache mit der Bauleitung.

Baustellengelände

-
- Beim Betreten der Baustelle müssen Sie sich immer direkt beim Bauleiter melden.
 - Zur Sicherung von Eigentum kann Videoüberwachung eingesetzt werden.
-



Zutritt zur Baustelle

VGM-Koordination

BanBouw übernimmt während der Ausführungsphase die Koordination im Bereich Sicherheit und Gesundheit (VGM-Koordination) gemäß Kapitel 2, Artikel 2.31 (Aufgaben des Koordinators für die Ausführungsphase) des Arbeitsschutzbeschlusses, Abschnitt Bauprozess.

Startarbeitsgespräch

Jeder Nachunternehmer erhält zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten ein Startgespräch, in dem unter anderem alle VGM-Themen abgestimmt werden. Dabei wird auch der eingereichte VGM-Teilplan besprochen.

Einführungsgespräch und Baustellenregistrierung

Jeder Mitarbeiter oder Besucher nimmt beim ersten Besuch an einem Einführungsgespräch teil und wird anschließend für die Baustelle registriert. Eine Identifikation ist verpflichtend.

Toolbox-Meeting

BanBouw führt monatlich ein Toolbox-Meeting für das eigene Personal durch. Von Partnern erwarten wir, dass deren Führungskräfte die erforderlichen Toolbox-Meetings für ihre Mitarbeiter organisieren.

Identifikation

Jeder muss sich auf Verlangen des Bauleiters oder VGM-Koordinators jederzeit mit einem gültigen Ausweis ausweisen können. Ohne gültigen Ausweis wird der Zutritt zur Baustelle verweigert.

Parken

Be- und Entladen ist auf der Baustelle erlaubt.

Parken ist nur auf den vorgesehenen Parkplätzen außerhalb der Baustelle gestattet.



Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Notfälle

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Alarmkarte kennen. Dort finden Sie auch die Telefonnummer des (Haupt-)Bauleiters.
- Informieren Sie sich über die Standorte von Erste-Hilfe- und Feuerlöschmitteln.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen der Ersthelfer (BHV).
- Begeben Sie sich im Notfall sofort zum Sammelplatz und warten Sie auf weitere Anweisungen

Sicherheitsverhaltensregeln

BanBouw möchte, dass jeder in einer sicheren, gesunden und angenehmen Umgebung arbeitet.

1. Wir führen immer eine LMRA (Letzte-Minute-Risikoanalyse) durch.
2. Wir führen nur Arbeiten aus, für die wir qualifiziert sind.
3. Wir verwenden geeignete und geprüfte Arbeitsmittel.
4. Wir nutzen geeignete persönliche Schutzausrüstung.
5. Wir halten unseren Arbeitsplatz sauber und sicher.
6. Wir sprechen uns gegenseitig auf unsicheres Verhalten an.
7. Wir handeln sofort bei unsicheren Situationen und melden diese.
8. Wir treffen Maßnahmen für sicheres Arbeiten in der Höhe.
9. Wir arbeiten niemals unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder beeinträchtigenden Medikamenten.
10. Wir bleiben aufmerksam und achten auf unsere Umgebung.

Allgemeine Sicherheitsregeln

- Essen und Trinken ist nur in den dafür vorgesehenen Pausenräumen erlaubt.
- Sanitäreinrichtungen sind ordnungsgemäß zu benutzen.
- Halten Sie die Baustelle sauber und entsorgen Sie Abfall sofort.
- Abfall ist in den vorgesehenen Containern zu entsorgen.
- Radios dürfen nur in geringer Lautstärke verwendet werden.
- Vermeiden Sie Lärmbelästigung.
- Gerüste dürfen nur von qualifiziertem Personal aufgebaut werden.
- Öffnungen sind zu sichern.
- Unsichere Situationen sind sofort zu melden.
- Brandgefährliche Arbeiten sind zu melden und vorzubereiten.
- Höchstgeschwindigkeit: 5 km/h.
- Aufenthalt auf der Baustelle so kurz wie möglich halten.



Was ist verboten?

- Verändern oder Überbrücken von Sicherheitseinrichtungen
- Änderungen an Gerüsten
- Arbeiten ohne Einführung
- Nutzung von sanitären Einrichtungen außerhalb der vorgesehenen Bereiche

Rauchverbot

Rauchen ist in allen Innenräumen sowie in Fahrzeugen und während der Ausbauphase verboten.

Das Verbot gilt auch für:

- E-Zigaretten
- Wasserpfeifen
- Tabakerhitzer
- Schnupf- und Kautabak
- Nikotinbeutel

Check!

Check! ist das Sicherheitsbewusstseinsprogramm der BanBouw. Es macht Sicherheit sichtbar und handlungsorientiert.





Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Jeder ist verpflichtet, die für die jeweiligen Arbeitssituationen erforderliche persönliche Schutzausrüstung ordnungsgemäß zu verwenden und die notwendigen Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um sicher und gesund arbeiten zu können. Innerhalb der Bauzäune der Baustelle hat sich jeder an die geltenden PSA-Vorschriften zu halten. Diese Vorschriften sind unter anderem auf den vorhandenen Baustellenschildern und Sicherheitspostern angegeben.

Eine ausführliche Beschreibung der Mindestanforderungen an diese persönliche Schutzausrüstung ist im VGM-Projektplan für die Ausführungsphase enthalten.

Pflicht



Sicherheitsschuhe $\geq$ S3



Schutzhelm



Warnkleidung

Je nach Tätigkeit:



Gehörschutz $\geq$ 80 dB



Augenschutz



Handschuhe



Atemschutzmaske $\geq$ P2
bei Exposition gegenüber
Feinstaub



Schutzkleidung
abgestimmt auf die Tätigkeit



Persönliche Absturzsicherung,
wenn kein Seitenschutz
angebracht werden kann



Sichtbarkeit und Erkennbarkeit auf der Baustelle

Auf Baustellen ist stets reflektierende Oberbekleidung (High Visibility) zu tragen.

Die Mitarbeiter von BanBouw sind anhand folgender Farben zu erkennen:

High Vision Farbe	Helmfarbe	Functie/ Rol
Gelb	Weiß	Geschäftsführung, Projektleiter, Bauleiter, Arbeitsvorbereiter und Sicherheitsfachkraft
Orange	Weiß	Operativer (Baustellen-)Mitarbeiter
Blau	Rtd	Besucher
	Gelb	Zertifizierter Rigger oder Anschläger

Verwendung von Maschinen und Werkzeugen

Maschinen und Werkzeuge sind sachgemäß zu verwenden. Nachunternehmer sind selbst verantwortlich für die erforderlichen Ausbildungen, Schulungen und Unterweisungen, die für die Bedienung von Maschinen und Werkzeugen durch ihre Mitarbeiter notwendig sind.

Unbefugten ist es nicht gestattet, ohne Genehmigung Arbeitsmittel zu verwenden, die von BanBouw bereitgestellt werden (z. B. Teleskoplader, Bauaufzüge, Sägetische usw.).

Alle Arbeitsmittel, wie elektrische Werkzeuge, Steigmaterialien und Gerüste, müssen sichtbar mit einer gültigen Prüfplakette versehen sein (siehe auch die zuvor genannten Sicherheitsregeln). Nicht geprüfte Arbeitsmittel sind nicht erlaubt und werden umgehend von der Baustelle entfernt.

Verwendung von Leitern und Treppen

Leitern und Tritte sind nicht als Arbeitsplatz vorgesehen. Sie dürfen ausschließlich zum Zugang zu einem Arbeitsplatz verwendet werden.

Arbeiten auf Leitern oder Tritten ist nur zulässig, wenn keine alternativen bzw. sichereren Methoden verfügbar oder möglich sind. Selbst dann darf nur unter Einhaltung strenger Sicherheitsanforderungen auf Leitern oder Tritten gearbeitet werden.

Achten Sie darauf, dass Leitern gemäß den geltenden Vorschriften aufgestellt werden.

Anschlagen von Lasten

Lasten dürfen nur von Personen angeschlagen werden, die über die entsprechende Zertifizierung verfügen:

Funktoin	Art der Tätigkeit	Zertifizierung
Anschläger	Standard-Hebearbeiten	Zertifikat „Sicheres Anschlagen von Lasten“ (5 Jahre gültig)
Einweiser / Rigger	Schwere, unregelmäßige oder komplexe Lasten	TCVT W4-08 Zertifikat (5 Jahre gültig)

Der Bauleiter überprüft vor Beginn der Arbeiten das Zertifikat. Anschließend erhält der betreffende Mitarbeiter einen gelben Helm mit Check!-Helmaufkleber (siehe Kapitel „Sichtbarkeit und Erkennbarkeit auf der Baustelle“).



Brandschutz

Bei brandgefährlichen Arbeiten wie Schweißen, Brennen, Schneiden, Schleifen oder anderen Arbeiten mit offenem Feuer muss ein zugelassener und gefüllter Feuerlöscher bereitstehen.

Achten Sie darauf, dass brennbare Flüssigkeiten in geeigneten Behältern transportiert und gelagert werden. Halten Sie die Vorräte auf den Tagesbedarf begrenzt.

Bevor Sie mit brandgefährlichen Arbeiten beginnen, bringen Sie alle brennbaren Materialien in sicheren Abstand. Warnen Sie im Notfall sofort Ihre Kollegen und den (Haupt-)Bauleiter.

Versuchen Sie, einen Entstehungsbrand selbst zu löschen, achten Sie dabei jedoch stets zuerst auf Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Kollegen.

Umwelt

Abfälle müssen getrennt in den dafür vorgesehenen, gekennzeichneten Containern gesammelt werden. Es ist verboten, Kleinchemikalien in diesen Containern zu entsorgen.

Umweltvorfälle sind unverzüglich dem (Haupt-)Bauleiter und/oder dem VGM-Koordinator zu melden.

Abschluss

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Durchführung dieses Projekts.

