



VGM-Introductie bouwplaats

Onveilige situatie gezien?
Scan de QR-code op de veiligheidsmelding
poster. Deze hangen verspreid over de
bouwplaats.

Veiligheidsinformatie in een andere taal?
Safety information in another language?



 **check!**



Inleiding

Naast het VGM-projectplan uitvoeringsfase en de bijbehorende VGM-deelplannen is door BanBouw deze VGM-Introductie bouwplaats opgesteld.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu, ook wel VGM genoemd, behoren tot de zaken met de hoogste prioriteit voor de uitvoering van alle werkzaamheden bij BanBouw. Hierin zullen geen concessies gedaan worden. Van jou verwachten we volledige medewerking voor het 'VGM-plan uitvoeringsfase'. Ook dienen instructies, welke gegeven worden door de uitvoerder of VGM-coördinator opgevolgd te worden.

Bouwplaatsgegevens

Reguliere werktijden

Werktijden:	07:00	-	15:45	Uur
Pauzetijden:	09:00	-	09:15	Uur
	12:30	-	13:00	Uur

Afwijken van de werktijden kan alleen na overleg met de (hoofd)uitvoerder.

Bouwterrein

-
- Bij betreden van het bouwterrein dient u zich altijd direct te melden bij de uitvoerder.
 - Om onze en uw eigendommen te beheren kan op diverse plekken op het bouwterrein videobewaking plaatsvinden.
-



Betreden van de bouwplaats

VGM-coördinatie

BanBouw voert de coördinatie tijdens de uitvoeringsfase op het gebied van veiligheid en gezondheid (VGM-coördinatie) zoals bedoeld in Hoofdstuk 2 artikel 2.31 (Taken coördinator voor de uitvoeringsfase) van het Arbobesluit afd. 5 Bouwproces.

Startwerkgesprek

Iedere onderaannemer krijgt 2 weken voor aanvang werkzaamheden een startwerkgesprek waarin onder andere alle VGM-zaken op elkaar worden afgestemd. Tijdens dit gesprek wordt ook het ingediende VGM-deelplan besproken.

Introductiegesprek en bouwplaatsregistratie

Iedere medewerker of bezoeker neemt bij zijn/haar eerste bezoek aan de bouwplaats deel aan het introductiegesprek waarna de medewerker of bezoeker wordt geregistreerd voor de betreffende bouwplaats. Hierbij is legitimeren verplicht. Zonder

Toolboxmeeting

Door BanBouw wordt maandelijks een toolboxmeeting gehouden voor het eigen personeel. Wij verwachten van partners dat de eigen leidinggevende de vereiste toolboxmeetings organiseert voor de eigen collega's.

Legitimatie

Iedereen moet zich, op verzoek van uitvoerder of VGM-coördinator, altijd direct kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Bij het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs zal de toegang tot de bouwplaats worden onzegd.

Parkeren

Laden en lossen is op de bouwplaats toegestaan.

Parkeren kan op de daarvoor beschikbare parkeerplaatsen buiten de hekken. Parkeren op de bouw is niet toegestaan!



Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Calamiteiten

- Zorg dat je op de hoogte bent van de veiligheidsinstructies welke staan omschreven op de aanwezige alarmkaart. Hierop staat ook het telefoonnummer van de (hoofd)uitvoerder.
- Zorg dat je op de hoogte bent van de locatie van de verschillende EHBO- en brandblusmiddelen, deze zijn o.a. in de uitvoerderskeet en schaftkeet aanwezig.
- Volg altijd de aanwijzingen van de bedrijfshulpverlening (BHV) op.
- Bij calamiteiten ga je direct naar de verzamelplaats en wacht je op nadere instructies van de (hoofd)uitvoerder.

Veiligheidsgedragsregels

BanBouw wil dat iedereen in een veilige, gezonde en prettige omgeving werkt!

Om dit te bereiken is het belangrijk dat we met elkaar de volgende veiligheidsgedragsregels toepassen:

1. We doen altijd een LMRA voordat we de werkzaamheden starten.
2. We voeren alleen werkzaamheden uit waarvoor we gekwalificeerd zijn.
3. We werken altijd met geschikte en goedgekeurde arbeidsmiddelen.
4. We gebruiken juiste en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
5. We houden onze werkplek schoon, opgeruimd en veilig.
6. We spreken elkaar aan op onveilig gedrag en accepteren feedback.
7. We nemen direct actie bij een onveilige situatie en melden dit.
8. We treffen maatregelen om veilig op hoogte te werken.
9. We werken nooit onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen die ons reactievermogen beïnvloeden.
10. We blijven alert en houden onze omgeving goed in de gaten.

Algemene veiligheidsregels

Naast bovenstaande veiligheidsgedragsregels dien je jezelf ook te houden aan onderstaande algemene veiligheidsregels:

- Eten en drinken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde schaftkeet.
- Gebruik de sanitaire voorzieningen waarvoor ze bedoeld zijn.
- Houd de bouwplaats en gezamenlijke ruimtes netjes en ruim afval direct op.
- Afval dient in de daarvoor bestemde afvalcontainers te worden gedeponeerd. Bij misstanden zullen de kosten op de veroorzaker worden verhaald.
- Gebruik van radio's is op de bouwplaats alleen toegestaan met beperkt volume.
- Voorkom geluidsoverlast voor omwonenden.
- (Rol)steigers mogen alleen opgebouwd worden door aantoonbaar gekwalificeerd personeel.
- Scherm springen af en voorzie vloeropeningen van randbeveiligingen.
- Meld onveilige situaties direct via de QR-code op het voorblad van deze introductie of op de veiligheidsmeldingen posters.
- Meld brandgevaarlijke werkzaamheden bij de uitvoerder. Vul voorafgaande de werkzaamheden het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden gezamenlijk in. Houd geschikte brandblusmiddelen hierbij binnen handbereik.
- Let op bouwverkeer. De maximumsnelheid op de bouwlocatie is 5 km/u.
- Houd het bezoek aan de bouwplaats zo kort mogelijk.



Wat is verboden?

- Het veranderen, buiten gebruik stellen en/of overbruggen van beveiligingen.
- Het aanbrengen van wijzigingen aan steigers.
- Het verrichten van werkzaamheden op de bouwplaats zonder projectintroductie.
- Het houden van een sanitaire stop elders dan in de daarvoor bestemde sanitaire voorzieningen.

Rookverbod

Roken is niet toegestaan in alle binnenruimtes (zoals uitvoerdersketen, schafketen, omkleedruimten, sanitaire voorzieningen). Ook is roken niet toegestaan in de afbouwfase van een gebouw (vanaf wind- en waterdicht). Tevens geldt het rookverbod ook voor bedrijfsvoertuigen en interne transportmiddelen welke voorzien zijn van cabine, zoals verreikers ect.

Het rookverbod geldt uiteraard voor tabaksproducten als sigaretten, shag en sigaren.

Maar de volgende producten vallen ook onder het verbod:

- Vapes (e-sigaretten) met of zonder nicotine;
- Producten die tabak bevatten, zoals een waterpijp of joint met tabak;
- Verhittingsapparaten met tabak, zoals vaporizers;
- Pruimtabak en snuiftabak
- Nicotineproducten zonder tabak voor oraal gebruik, zoals nicotinezakjes

Check!

Check! is het veiligheidsbewustzijn programma van BanGroep. Met Check! maken we veiligheid zichtbaar en actiegericht. Een goede check bestaat uit vijf stappen die we dagelijks volgen:

check!

Controleer

Voordat je start,
ff checken.
Is alles veilig?



Hanteer

Houd je aan de
regels voor veilig
werken.



Elimineer

Neem passende
maatregelen bij
onveilige situaties.



Communiceer

Veilig werken doe je
samen. Spreek elkaar
aan, deel inzichten en
blijf alert.



Klaar

Start je
werkzaamheden
pas als alles
veilig is.



**Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)**

Iedereen is verplicht, de bij de verschillende werksituaties behorende, persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en de benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen om veilig en gezond te kunnen werken. Binnen de bouwhekken van de bouwplaats dient iedereen zich te houden aan de geldende PBM-voorschriften. Deze voorschriften staan onder andere vermeld op de aanwezige bouwplaatsborden en veiligheidsposters. Een uitgebreide omschrijving van de minimale veiligheidseisen van deze persoonlijke beschermingsmiddelen staan omschreven in het VGM-projectplan uitvoeringsfase.

Altijd verplicht

Veiligheidsschoenen
Veiligheidsklasse $\geq S3$



Gecertificeerde veiligheidshelm



Reflecterende bovenkleding

Afhankelijk van werkzaamheden

Gehoорbescherming bij
werkzaamheden
 ≥ 80 dB



Oogbescherming bij
risico op oogletsel



Veiligheidshandschoenen bij
risico op handletsel
Afstemmen op werkzaamheden



Stofmasker $\geq P2$
bij blootstelling aan fijnstof



Veiligheidskleding
Afstemmen op werkzaamheden



Persoonlijke valbeveiliging als
randbeveiliging niet toepasbaar
is



Zichtbaarheid en herkenning op de bouwlocatie

Op bouwplaatsen dient altijd reflecterende bovenkleding (High Vision) gedragen te worden.

De mensen van BanBouw zijn te herkennen aan de volgende kleuren:

High Vision Kleur	Helmkleur	Functie/ Rol
Geel	Wit	Directie, projectleider, uitvoerder, werkvoorbereider en veiligheidkundige
Oranje	Wit	Operationele (bouwplaats) medewerker
Blauw	Rood	Bezoeker
	Geel	Gecertificeerde rigger of aanpikkelateur

Gebruik van machines en gereedschappen

Gebruik machines en gereedschappen op de juiste wijze. Onderaannemers zijn zelf verantwoordelijk voor de benodigde opleidingen, trainingen en instructies, welke nodig zijn voor het bedienen van machines en gereedschappen door hun eigen medewerkers.

Het is voor onbevoegden niet toegestaan om zonder toestemming gebruik te maken van de arbeidsmiddelen welke door BanBouw zijn geregeld (zoals verreikers, bouwliften, zaagtafels ect.).

Alle arbeidsmiddelen, zoals elektrische gereedschappen, klimmaterialen en steigers horen zichtbaar van een geldige keuringssticker voorzien te zijn (zie ook de eerdergenoemde veiligheidsregels). Ongekeurde arbeidsmiddelen zijn niet toegestaan en worden direct verwijderd van de bouwplaats.

Gebruik van ladders en trappen

Ladders of trappen zijn niet bedoeld als werkplek. Ze mogen alleen gebruikt worden voor toegang tot een werkplek. Er mag uitsluitend op een ladder of trap gewerkt worden als er geen alternatieve / veiligere methodes beschikbaar of mogelijk zijn. Maar zelfs als er geen andere mogelijkheden zijn, mag er uitsluitend op ladders en trappen gewerkt worden als men voldoet aan strenge veiligheidseisen. Zorg dat bij het toepassen van ladders deze volgens de geldende regels worden geplaatst.

Aanpikken van lasten

Lasten mogen alleen aangepikt worden door personen welke in het bezit zijn de juiste certificering:

Functie	Aard van de werkzaamheden	Certificering
Aanpikkelateur	Standaard hijswerk	Certificaat veilig aanslaan van lasten (5 jaar geldig)
Hijsbegeleider/ Rigger	Zware, onregelmatige of complexe hijslasten	TCVT W4-08 certificaat (5 jaar geldig)

Uitvoerder controleert voor aanvang van de werkzaamheden het certificaat, waarna de betreffende medewerker voorzien wordt van een gele helm voorzien van de check! helmsticker. (zie hoofdstuk: Zichtbaarheid en herkenning op de bouwlocatie)

Brandpreventie

Bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden; zoals lassen, branden, snijden, slijpen of ander werk met open vuur heb je een goedgekeurde én gevulde brandblusser voorhanden. Zorg dat brandbare vloeistoffen in geschikte verpakkingen worden vervoerd en opgeslagen. Houd de voorraad van deze



producten beperkt tot de dag-voorraad. Voor je begint met de brandgevaarlijke werkzaamheden, plaats je alle brandbare materialen op een veilige afstand. Waarschuw bij calamiteiten direct je collega's en de (hoofd)uitvoerder.

Probeer een beginnende brand zelf te blussen, maar denk eerst aan je eigen veiligheid en de veiligheid van je collega's.

Milieu

Afval moet gescheiden verzameld worden in de daarvoor bestemde containers voorzien van (instructie)borden. Het is verboden klein chemisch afval in deze containers te deponeren. Een milieu-incident meld je direct bij de (hoofd)uitvoerder en/of VGM-coördinator.

Tot slot

Bedankt voor de aandacht en succes met de uitvoering van dit project.

**Kleine
check!
groot
verschil**

